

令和 8 年度

工 事 設 計 書

西粟倉村

村 長	副 村 長	課 長	課長補佐	主 幹	精 算 者	設 計 者			
着 工 完 成 期 日		自 令和8年7月1日 至 令和8年12月28日				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		岡山県英田郡西粟倉村大字長尾 1 5 5 5 番地							
工 事 名		令和 8 年度西粟倉小学校トイレ改修工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		建築改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 機械設備改修工事 1式							

総 括 情 報 表

	金 額	金 額	
工事価格計			
消費税相当額			
請負対象工事費			

	工事価格	消費税相当額	請負対象工事費
本工事費			
合 計			
内 訳			

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	西栗倉小学校トイレ改修工事
工 種 区 分	建築工事
単 価 適 用 年 月 日	建築コスト情報 2026年1月 (内訳書表記：コスト) 建設物価 2026年3月 (内訳書表記：物・建設物価) 公共工事設計労務単価 令和7年3月 (内訳書表記：労) 岡山県設備設計事務所協会 電気設備工事複合単価表 (内訳書表記：協会単価) 建築施工単価 令和8年1月 (内訳書表記：施工単価) 岡山県設備設計事務所協会 機械設備工事複合単価表 令和7年度版 (内訳書表記：協) 見積比較2社以上 (内訳書表記：比)
備 考	前払い 35%越え40%以下 週休2日制 非対象

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
I	共通仮設費						
1	共通仮設費率		1.0	式			
2	共通仮設費（積上分）						
	ガードフェンス	7台5ヶ月 運搬共	1.0	式			見積
	揚重機械設備	トラッククレーン 5t	6.0	日			物809
	交通誘導員	40人日	1.0	式			物885
	<1期仮設廊下(児童用)>						
	トイレ屋根架け	単管組、屋根GL鋼板 t=0.5	1.0	カ所			見積
	仮囲い架け	フラット [°] 柵 H=2.0m	11.0	m			見積
	資材運搬費		1.0	式			見積
	仮設歩行用床ゴムマット	t5 2ヶ月	37.0	m ²			見積
	仮設床コンパ [°] 襖	材工共	22.7	m ²			コスト254
	<1期仮設廊下(職員用)>						
	コンクリート土間 [°] 剥き及び復旧		6.0	カ所			見積
	トイレ屋根架け	単管組、屋根GL鋼板 t=0.5	1.0	カ所			見積
	仮囲い架け	フラット [°] 柵 H=2.0m	6.0	m			見積
	資材運搬費		1.0	式			見積
	仮設歩行用床ゴムマット	t5 2ヶ月	35.5	m ²			見積

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
II-1-b	改修工事						
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D13	36.0	kg			物価19
	鉄筋加工組立費	スパー共	3.0	箇所			コスト165広
	鉄筋運搬費		36.0	kg			コスト7岡
	同上溶接	フラ溶接D13片面 10d	48.0	箇所			コスト165広
	樹脂アンカー	D13	96.0	本			コスト275 A横
	溶接金網 (JIS G 3551)	6φ-150×150 材工共	26.0	m2			物価74+コスト163
	(コンクリート工事)						
	1F床開口塞ぎコンクリート	普通コンクリート 24-18-20	0.2	m3			物104
	同上打設手間	人力 特殊作業員	1.0	式			労
	押えコンクリート	24-18-20	1.3	m3			物104
	同上打設手間	ポンプ圧送	1.0	式			代価表2-1
	型枠工事		1	m2			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	1.0	m2			
	床嵩上げスタイロフォーム	t25 2種bA	12.0	枚			物516
	ピット天井スタイロフォーム	スラブ補修部分 2種bA t30	1.0	枚			物516
	同上敷設手間	内装工	1.0	式			労

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
II-2-b	改修工事						
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D13	72.0	kg			物価P19
	鉄筋加工組立費	スペーサー共	6.0	箇所			コスト165広
	鉄筋運搬費		72.0	kg			コスト7岡
	同上溶接	フラ溶接D13片面 10d	96.0	箇所			コスト165広
	樹脂アンカー	D13	192.0	本			コスト275 A横
	溶接金網 (JIS G 3551)	6φ-150×150 材工共	52.0	m2			物価74+コスト163
	(コンクリート工事)						
	床開口塞ぎコンクリート	普通コンクリート 24-18-20	0.3	m3			物104
	同上打設手間	人力 特殊作業員	1.0	式			労
	押えコンクリート	24-18-20	2.7	m3			物104
	同上打設手間	ポンプ圧送 1階と同時	2.0	式			代価表2-1
	型枠工事		2	m2			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	2.0	m2			
	床嵩上げスタイロフォーム	t40 2種bA	30.0	枚			物516
	床嵩上げスタイロフォーム	t75 2種bA	30.0	枚			物516
	同上敷設手間	内装工	1.0	式			労

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
	(壁)						
	巾木(クロス下)	ビニル巾木 H=60	14.4	m			コスト357広
	耐水GB12.5+12.5		62.4	m2			コストP375広
	GB12.5+GB12.5		17.4	m2			コストP33広
	石膏ボード継目処理	テープエッジ	79.8	m2			コストP33広
	ガラスウール 24k t50 敷設		32.8	m2			コストP377広
	モルタル 塗り	撤去跡等不陸調整	7.5	m2			コスト293広
	タイル浮き補修	エポキシ樹脂注入工法 2-4枚 3カ所 10枚 2カ所 程度	2.0	式			コスト443
	壁下地調整剤塗CM-2	カチオン樹脂樹脂モルタル	50.0	m2			コストP441
	メラミン不燃化粧板貼り	セラールonタイル工法	150.0	m2			メーカー
	下地調整	クロス下地 既存塗膜除去共 B種	36.0	m2			コストP485広
	無機質ビニルクロス	無機質ビニル AAクラス (サンゲツ) シーラー処理共	36.0	m2			コストP379広
	化粧板端部見切材C 出隅用	アルミジョイナー t3mm用見切B	8	本			メーカー
	化粧板端部見切材E 入隅用	アルミジョイナー t3mm用見切B	32	本			メーカー
	(天井)						
	ロックウール化粧吸音板 t9 貼り	GB12.5+DR9	64.6	m2			コストP33広
	廻り縁	塩ビ 目透かし	67.2	m			コストP377広
	天井点検口	アルミ 450×450	8.0	箇所			コスト285広
	3階天井裏ガラスウール敷込み	24k t100	33.3	m2			コスト377広

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
II-3-b	改修工事						
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D13	17.0	kg			物価19
	鉄筋加工組立費	スパー共	1.0	箇所			コスト165広
	鉄筋運搬費		17.0	kg			コスト7岡
	同上溶接	フラ溶接D13片面 10d	16.0	箇所			コスト165広
	樹脂アンカー	D13	32.0	本			コスト275 A横
	溶接金網 (JIS G 3551)	6φ-150×150 材工共	9.0	m2			物価74+コスト163
	(コンクリート工事)						
	床開口塞ぎコンクリート	普通コンクリート 24-18-20	0.1	m3			物104
	同上打設手間	人力 特殊作業員	1.0	式			労
	押えコンクリート	24-18-20	1.1	m3			物104
	同上打設手間	ポンプ圧送 1階児童用と同時	1.0	式			代価表2-1
	型枠工事		1	m2			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	1.0	m2			
	床嵩上げスタイロフォーム	2種bA t30	8.0	枚			物516
	ピット天井スタイロフォーム	スラブ補修部分 2種bA t30	1.0	枚			物516
	同上敷設手間	内装工	1.0	式			労

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
	(内装改修)						
	(床)						
	床コンクリート直押エ		14.8	m2			コスト23
	床下地 セルフレベルング材		26.0	m2			コスト293広
	ビニル床シート (VS-3) t=2.0	T=2.0複層ビニル床シート 抗菌防臭ワックス	26.0	m2			メーカー
	床点検口仕上改修	T=2.0複層ビニル床シート 抗菌防臭ワックス	0.8	m2			メーカー+コスト31広
	(壁)						
	耐水GB12.5+12.5		22.4	m2			コスト375広
	GB12.5+GB9.5		13.0	m2			コスト33広
	石膏ボード継目処理	テープエッジ	27.6	m2			コスト33広
	ガラスウール 24k t50 敷設		14.8	m2			コスト377広
	モルタル 塗り	撤去跡等不陸調整	3.3	m2			コスト293広
	タイル浮き補修	环氧樹脂注入工法 2-4枚 4カ所 程度	1.0	式			コスト443
	壁下地調整剤塗CM-2	カチオン樹脂樹脂モルタル	29.1	m2			コスト441
	マシン不燃化粧板	セラールonタイル工法	56.5	m2			メーカー
	下地調整	クロス下地 既存塗膜除去共 B種	27.6	m2			コスト485広
	無機質ビニルクロス	無機質ビニル AAクロス (サンゲツ) シーラー処理共	27.6	m2			コスト379広
	化粧板端部見切材C 出隅用	アルミジョイナー t3mm用見切B	4	本			メーカー

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
II-6-b	改修工事						
	(地業工事)						
	砕石地業	土間下 突固め共	0.2	m3			コスト157
	防湿	ポリエチレンフィルム t=0.15	2.1	m2			コスト157
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D13	69.3	kg			物価19
	鉄筋加工組立費	スパーサー共	69.3	kg			コスト163広
	鉄筋運搬費		69.3	kg			コスト7岡
	同上溶接	フラ溶接D13片面 10d	50.0	箇所			コスト163広
	樹脂アンカー	D13	100.0	本			コスト275 A横
	(コンクリート工事)						
	1F床開口塞ぎコンクリート	普通コンクリート 24-15-20	0.3	m3			物104
	同上打設手間	人力 特殊作業員	1.0	式			労
	(建具工事)						
	男子トイレブース TB-501		1.0	式			見積
	女子トイレブース TB-502		1.0	式			見積

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
	(内装改修)						
	(床)						
	下地モルタル		2.5	m2			コスト293広
	床タイル	LIXIL フライ50 程度 50×50 t7	2.5	m2			メーカー
	(壁)						
	R壁モルタル塗り	t20	3.3	m2			コスト293広
	タイル貼	壁 半径900R 接着材貼り工法 LIXIL ジキナ 100角程度	3.3	m2			コスト247広
	タイル部分補修	アンカーボルト 球 樹脂注入工法 2-4枚 10カ所程度	1.0	式			コスト443
	(塗装)						
	窓枠 下地処理	細幅 既存塗膜除去共	8.0	m			コスト456大
	窓枠 SOP	木部A種	8.0	m			コスト293広
	(その他)						
	室名表示 S-6	掃除具庫	1.0	箇所			見積
	小 計						

番号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	仕様
II-7	発生材処理費						
	撤去材運搬	石綿含有産業廃棄物 (アスベスト塗材撤去)	0.4	m3			見積
		石綿含有産業廃棄物 (アスファルト防水付着コンクリートがら)	3.20	m3			見積
		鉄筋類	0.07	m3			見積
		金属類	0.80	m3			見積
		がれき	9.24	m3			見積
		がれき(CB類)	20.87	m3			見積
		木材類	3.47	m3			見積
		ガラス・陶磁器類	1.88	m3			見積
		廃プラ類	0.06	m3			見積
		廃石膏ボード類	0.96	m3			見積
	処分費	石綿含有産業廃棄物 (アスベスト塗材撤去)	0.12	t			見積
		石綿含有産業廃棄物 (アスファルト防水付着コンクリートがら)	7.49	t			見積
		鉄筋類	0.56	t			見積
		金属類	0.70	t			見積
		がれき	17.62	t			見積
		がれき(CB類)	35.47	t			見積
		木材類	1.74	t			見積
		ガラス・陶磁器類	1.86	t			見積

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
1)	衛生器具設備						
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCHNS	4.0	組			比-1
		リモテール、床給水(手動FV式)、 TCF588、他付属品共					
	紙巻器	YH702	5.0	個			比-1
	L型手すり	T112CL9-1	2.0	台			比-1
	I型手すり	T112C4	2.0	台			比-1
	小便器	UFS900R	3.0	台			比-1
		壁掛低リップタイプ、自動洗浄小 便器(AC100V)					
	洗面器	L351CM	4.0	組			比-1
		TLE28SA1A(自動単水栓1-100V)、 TLDP2201J、TLK05202J(水石けん供					
	化粧鏡	YM4560F	4.0	枚			比-1
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCNNS	1.0	組			比-2
		リモテール、床給水(自動FV、AC100V)、 TCF5841AUP、洗浄スイッチ、付属品共					
	擬音装置	YES400DR	1.0	個			比-2
	背もたれ	EWC385CR	1.0	台			比-2
	L型手すり	T112CL11	1.0	台			比-2
	可動手すり	T112HK7R	1.0	台			比-2
	洗面器	L270DM	1.0	組			比-2
		TLE28SS1A(自動単水栓)、 TLDP2105J、T6PM1、TL 220D、					
	化粧鏡	YM4575F	1.0	枚			比-2

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
1)	衛生器具設備						
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCHNS	4.0	組			比-1
		リモテール、床給水(手動FV式)、 TCF588、他付属品共					
	紙巻器	YH702	5.0	個			比-1
	L型手すり	T112CL9-1	2.0	台			比-1
	I型手すり	T112C4	2.0	台			比-1
	小便器	UFS900R	3.0	台			比-1
		壁掛低リップタイプ、自動洗浄小 便器(AC100V)					
	洗面器	L351CM	4.0	組			比-1
		TLE28SA1A(自動単水栓1-100V)、 TLDP2201J、TLK05202J(水石けん供					
	化粧鏡	YM4560F	4.0	枚			比-1
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCNNS	1.0	組			比-2
		リモテール、床給水(自動FV、AC100V)、 TCF5841AUP、洗浄スイッチ、付属品共					
	擬音装置	YES400DR	1.0	個			比-2
	背もたれ	EWC385CR	1.0	台			比-2
	L型手すり	T112CL11	1.0	台			比-2
	可動手すり	T112HK7R	1.0	台			比-2
	洗面器	L270DM	1.0	組			比-2
		TLE28SS1A(自動単水栓)、 TLDP2105J、T6PM1、TL 220D、					
	化粧鏡	YM4575F	1.0	枚			比-2

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
3)	屋内排水設備工事						
	(中空)						
	排水・ACドレン管 (VP)改修	屋内一般 30A	2.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	1.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	3.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	8.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 40A	4.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	12.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 65A	11.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	11.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	12.0	m			協-21
	保温工事		1.0	式			M-2衛拾-06
	穴あけ補修		1.0	式			M-2衛拾-06
	後施工アンカー費		1.0	式			M-2衛拾-06
	配管接続費		1.0	式			M-2衛拾-07

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
5)	撤去						
	(衛生器具)						
	和風大便器(掃除口付)	F V、 紙巻器共	3.0	組			協-120
	洋風大便器	F V、 紙巻器共	2.0	組			協-120
	L型手すり	L形手すり 700×700	2.0	個			協-120
	I型手すり	I形手すり 400	2.0	個			協-120
	小便器	US610C	3.0	組			協-120
	洗面器	カウンター洗面器	4.0	組			協-120
	掃除流し	床排水型	2.0	組			協-120
	洋風大便器	F V、 紙巻器共	1.0	組			協-120
	I型手すり	I形手すり 600	1.0	個			協-120
	I型手すり	I形手すり 1000	1.0	個			協-120
	稼動手すり		1.0	個			協-120
	隅付洗面器	隅付洗面器	1.0	組			協-120
	(給水設備)						
	(中空)						
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-20A ねじ接合 機械室・便所	8.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-25A ねじ接合 機械室・便所	9.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-32A ねじ接合 機械室・便所	19.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-40A ねじ接合 機械室・便所	4.0	m			協-113

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
1)	衛生器具設備						
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCHNS	4.0	組			比-1
		リモテール、床給水(手動FV式)、 TCF588、他付属品共					
	紙巻器	YH702	5.0	個			比-1
	L型手すり	T112CL9-1	2.0	台			比-1
	I型手すり	T112C4	2.0	台			比-1
	小便器	UFS900R	3.0	台			比-1
		壁掛低リップタイプ、自動洗浄小 便器(AC100V)					
	洗面器	L351CM	4.0	組			比-1
		TLE28SA1A(自動単水栓1-100V)、 TLDP2201J、TLK05202J(水石けん供					
	化粧鏡	YM4560F	4.0	枚			比-1
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCNNS	1.0	組			比-2
		リモテール、床給水(自動FV、AC100V)、 TCF5841AUP、洗浄スイッチ、付属品共					
	擬音装置	YES400DR	1.0	個			比-2
	背もたれ	EWC385CR	1.0	台			比-2
	L型手すり	T112CL11	1.0	台			比-2
	可動手すり	T112HK7R	1.0	台			比-2
	洗面器	L270DM	1.0	組			比-2
		TLE28SS1A(自動単水栓)、 TLDP2105J、T6PM1、TL 220D、					
	化粧鏡	YM4575F	1.0	枚			比-2

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
3)	屋内排水設備工事						
	(中空)						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	1.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	3.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	8.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 40A	4.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	12.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 65A	11.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	11.0	m			協-21
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二 層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	12.0	m			協-21
	保温工事		1.0	式			M-2衛拾-06
	穴あけ補修		1.0	式			M-2衛拾-06
	後施工アンカー費		1.0	式			M-2衛拾-06
	配管接続費		1.0	式			M-2衛拾-07

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
5)	撤去						
	(衛生器具)						
	和風大便器(掃除口付)	F V、 紙巻器共	3.0	組			協-120
	洋風大便器	F V、 紙巻器共	2.0	組			協-120
	L型手すり	L形手すり 700×700	2.0	個			協-120
	I型手すり	I形手すり 400	2.0	個			協-120
	小便器	US610C	3.0	組			協-120
	洗面器	カウンター洗面器	4.0	組			協-120
	掃除流し	床排水型	2.0	組			協-120
	洋風大便器	F V、 紙巻器共	1.0	組			協-120
	I型手すり	I形手すり 600	1.0	個			協-120
	I型手すり	I形手すり 1000	1.0	個			協-120
	稼動手すり		1.0	個			協-120
	隅付洗面器	隅付洗面器	1.0	組			協-120
	(給水設備)						
	(中空)						
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-20A ねじ接合 機械室・便所	8.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-25A ねじ接合 機械室・便所	9.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-32A ねじ接合 機械室・便所	19.0	m			協-113
	撤去・給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	VB-40A ねじ接合 機械室・便所	4.0	m			協-113

番号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	仕 様
1)	衛生器具設備						
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCHNA	1.0	組			比-1
		リモテール、壁給水(手動FV式)、TCF588、他付属品共					
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCHNS	2.0	組			比-1
		リモテール、床給水(手動FV式)、TCF588、他付属品共					
	紙巻器	YH702	4.0	個			比-1
	L型手すり	T112CL9-1	2.0	台			比-1
	I型手すり	T112C4	2.0	台			比-1
	小便器	UFS900R	2.0	台			比-1
		壁掛低リップタイプ、自動洗浄小便器(AC100V)					
	小便器用手すり	T112CU22	1.0	台			比-1
	洗面器	L351CM	2.0	組			比-1
		TLE28SA1A(自動単水栓1-100V)、TLDP2201J、TLK05202J(水石けん供)					
	化粧鏡	YM4560F	2.0	枚			比-1
	腰掛大便器(掃除口付)	CFS494MCNNS	1.0	組			比-2
		リモテール、床給水(自動FV、AC100V)、TCF5841AUP、洗浄スイッチ、付属品共					
	擬音装置	YES400DR	1.0	個			比-2
	背もたれ	EWC385CR	1.0	台			比-2
	L型手すり	T112CL11	1.0	台			比-2
	可動手すり	T112HK7R	1.0	台			比-2

番号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	仕様
3)	屋内排水設備工事						
	(中空)						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	2.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1.0	m			協-20
	(トレンチ内)						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	8.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	5.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	11.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	8.0	m			協-20
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 100A	8.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	3.0	m			協-20
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	2.0	m			協-20
	保温工事		1.0	式			M-5衛拾-06
	穴あけ補修		1.0	式			M-5衛拾-06
	後施工アンカー費		1.0	式			M-5衛拾-06
	配管接続費		1.0	式			M-5衛拾-07
	床上掃除口	COA-65	1.0	個			協-65
	床上掃除口	COA-100	2.0	個			協-65

代 価 表

番号	名 称	材 料 寸法 形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価-1-1		1階児童トイレ前					
	仮設間仕切り						
		軽量鉄骨壁下地	23.3	m2			コストP279広
		石膏ボード t12.5 両面張り	46.6	m2			コストP375広
		アルミフラッシュドア片開き	1.0	箇所			
	仮設材撤去、処分		1.0	式			
	小計		1.0	式			
	採用単価		1.0	式			
代価-1-2		2階児童トイレ前仮設通路					
	仮設間仕切り						
		軽量鉄骨壁下地	26.2	m2			コストP279広
		石膏ボード t12.5 両面張り	52.4	m2			コストP375広
		アルミフラッシュドア片開き	1.0	箇所			
	仮設材撤去、処分		1.0	式			
	小計		1.0	式			
	採用単価		1.0	式			

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-001	既設ケーブル再使用	VVF1.6-2C コロガシ					
	電工		0.010	人			積算基準P638
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-002	既設照明器具再取付	LEDタウライト					
	電工		0.209	人			積算基準P175
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-003	既設照明器具再取付	LEDミラーライト					
	電工		0.117	人			積算基準P174
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-004	既設トイレ呼出押釦再取付						
	電工		0.054	人			積算基準P170
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-005	既設トイレ呼出押釦取外し						
	電工		0.0216	人			積算基準P170
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-006	既設埋込スイッチ再取付						
	電工	1P15A×2+1PL4A×2 金属プレート共	0.135	人			積算基準P165
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-007	埋込コンセント						
	大角型埋込コンセント	2P15A, E×2-ET	1	個			建設物価R8.3P603
	金属ガードプレート		1	個			パナソニック
	雑材料	2%	1	式			
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-008	既設埋込コンセント再取付	2P15A×1-ET 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-009	既設ケーブル再使用	VVF1.6-3C コロガシ					
	電工		0.013	人			積算基準P638
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-010	既設照明器具再取付	LED 40形 埋込形					
	電工		0.266	人			積算基準P174
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-011	プルボックス	150×150×100 ET付 塗装共					
	プルボックス	150×150×100 ET付	1	個			協会単価P60
	平板塗装		0.105	m ²			協会単価P51
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-012	プルボックス	200×200×150 ET付 塗装共					
	プルボックス	200×200×150 ET付	1	個			協会単価P60
	平板塗装		0.200	m ²			協会単価P51
	計						
代価-013	既設埋込コンセント再取付	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-014	既設埋込コンセント再取付	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-015	Fモール撤去	2号					
	電工		0.014	人			積算基準P139
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-016	既設埋込コンセント取外し	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	0	1	式			
	計						
代価-017	埋込コンセント	2P15A, E×1-ET 樹脂ガードプレート共					
	大角型埋込コンセント	2P15A, E×1-ET	1	個			パナソニック
	樹脂ガードプレート		1	個			建設物価R8.3P604
	雑材料	2%	1	式			
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-018	照明器具	(B) LEDシーリングライト 100形					
	照明器具	LGB51550	1	個			パナソニック定価@16700×0.5
	雑材料	5%	1	式			
	電工		0.153	人			積算基準P649
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-001	既設ケーブル再使用	VVF1.6-2C コロガシ					
	電工		0.010	人			積算基準P638
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-002	既設照明器具再取付	LEDタ ^ク ウンライト					
	電工		0.209	人			積算基準P175
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-003	既設照明器具再取付	LEDミラーライト					
	電工		0.117	人			積算基準P174
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-004	既設トイレ呼出押釦再取付						
	電工		0.054	人			積算基準P170
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-005	既設トイレ呼出押釦取外し						
	電工		0.0216	人			積算基準P170
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-006	既設埋込スイッチ再取付						
	電工	1P15A×2+1PL4A×2 金属プレート共	0.135	人			積算基準P165
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-007	埋込コンセント						
	大角型埋込コンセント	2P15A, E×2-ET 金属ガードプレート共	1	個			建設物価R8.3P603
	金属ガードプレート		1	個			パナソニック
	雑材料	2%	1	式			
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-008	既設埋込コンセント再取付	2P15A×1-ET 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-009	既設ケーブル再使用	VVF1.6-3C コロガシ					
	電工		0.013	人			積算基準P638
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-010	既設照明器具再取付	LED 40形 埋込形					
	電工		0.266	人			積算基準P174
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-011	プルボックス	150×150×100 ET付 塗装共					
	プルボックス	150×150×100 ET付	1	個			協会単価P60
	平板塗装		0.105	m ²			協会単価P51
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-012	プルボックス	200×200×150 ET付 塗装共					
	プルボックス	200×200×150 ET付	1	個			協会単価P60
	平板塗装		0.200	m ²			協会単価P51
	計						
代価-013	既設埋込コンセント再取付	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-014	既設埋込コンセント再取付	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-015	Fモール撤去	2号					
	電工		0.014	人			積算基準P139
	その他	26%	1	式			
	計						

番号	名称	材料・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
代価-016	既設埋込コンセント取外し	2P15A, E×2 金属プレート共					
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	0	1	式			
	計						
代価-017	埋込コンセント	2P15A, E×1-ET 樹脂ガードプレート共					
	大角型埋込コンセント	2P15A, E×1-ET	1	個			パナソニック
	樹脂ガードプレート		1	個			建設物価R8.3P604
	雑材料	2%	1	式			
	電工		0.067	人			積算基準P167
	その他	26%	1	式			
	計						
代価-018	照明器具	(B) LEDシーリングライト 100形					
	照明器具	LGB51550	1	個			パナソニック定価@16700×0.5
	雑材料	5%	1	式			
	電工		0.153	人			積算基準P649
	その他	26%	1	式			
	計						

